

ОБЩИ ЗАБЕЛЕЖКИ

- 1.ВСИЧКИ ВИСОЧИННИ КОТИ СА АБСОЛЮТНИ.
- 2.ВСИЧКИ РАЗМЕРИ СА В САНТИМЕТРИ, ОСВЕН АКО НЕ Е ОЗНАЧЕНО ДРУГО.
- 3.МАТЕРИАЛИ

–БЕТОН КЛАС C30/37 ЗА ОБЛИЦОВКА НА СТЬЛБОВЕ

–БЕТОН КЛАС C30/37 ЗА ВСИЧКИ ЕЛЕМЕНТИ


–БЕТОН КЛАС C12/15 ЗА ПОДЛОЖЕН БЕТОН

–АРМИРОВЪЧНА СТОМАНА С ГРАНИЦА НА ПРОВЛАЧАНЕ $f_y=500MPa$, С КЛАС ПО ДУКТИЛНОСТ ”В”
- 4.БЕТОННО ПОКРИТИЕ (ОСВЕН АКО Е ОЗНАЧЕНО ДРУГО):


– ЗА ВРЪХНИ КОНСТРУКЦИИ – 4cm

– ЗА РИГЕЛИ – 4cm

– ЗА УСТОИ, СТЬЛБОВЕ, ПОДПОРНИ СТЕНИ И ФУНДАМЕНТИ – 5cm
- 5.БЕТОННОТО ПОКРИТИЕ СЕ ОСИГУРЯВА С ПЛАСТМАСОВИ ИЛИ БЕТОННИ ФИКСАТОРИ.
- 6.ВСИЧКИ БЕТОННИ ПОВЪРХНОСТИ, КОИТО СА В КОНТАКТ С ПОЧВА, ДА СЕ ХИДРОИЗОЛИРАТ.
- 7.ПРИ НЕСЪОТВЕТСТВИЕ МЕЖДУ БРОЙКАТА НА АРМИРОВЪЧНИТЕ ПРЪТИ И РАЗСТОЯНИЯТА МЕЖДУ ТЯХ, ДА СЕ СПАЗВА РАЗСТОЯНИЕТО.
НЕ СЕ ДОПУСКА РАЗСТОЯНИЕТО МЕЖДУ ПРЪТИТЕ ДА БЪДЕ ПО–ГОЛЯМО ОТ НАПИСАНОТО.
- 8.ПРОМЕНИ В КОНСТРУКЦИЯТА СА ВЪЗМОЖНИ САМО СЛЕД ПИСМЕНО РАЗРЕШЕНИЕ НА ПРОЕКТАНТА.
- 9.РАБОТНИЯТ ДЕТАЙЛ ЗА ОПИРАНЕТО НА ГРЕДИТЕ ВЪРХУ ЛАГЕРИТЕ ЩЕ БЪДЕ ДАДЕН СЛЕД ИЗБОРА НА ЛАГЕРИТЕ.
- 10.ЗЕМНАТА ОСНОВА ТРЯБВА ДА БЪДЕ ПРИЕТА ОТ ПРОЕКТАНТА, ГЕОЛОГА И ИНЖЕНЕРА.
- 11.С ”Т” Е ОЗНАЧЕНА ”ГОРНА АРМИРОВКА”, А С ”В” – ”ДОЛНА АРМИРОВКА”.
- 12.ДЕТАЙЛ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОДЛОЖНИЯ БЕТОН (ОСВЕН АКО НЕ Е УКАЗАНО ДРУГО)



13.ДЕТАЙЛ ЗА ОФОРМЯНЕ НА РЪБОВЕТЕ.



- 14.ПОВЪРХНОСТИТЕ ЗА ПОЛАГАНЕ НА ЛИСТОВА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ ТРЯБВА ДА БЪДАТ ОБРАБОТЕНИ ТАКА, ЧЕ ДА ПОЗВОЛЯВАТ ДИРКТНОТО ПОЛАГАНЕ НА ХИДРОИЗОЛАЦИЯТА МАКСИМАЛНИТЕ НЕРАВНОСТИ НА РАЗСТОЯНИЕ 200cm ДА СА НЕ ПО–ГОЛЕМИ ОТ 5mm.

ЗАБЕЛЕЖКИ ЗА СГЛОБЯЕМИ ЕЛЕМЕНТИ,
ОТ ПРЕДВАРИТЕЛНО НАПРЕГНАТ СТОМАНОБЕТОН:

- 1.БЕТОН :

КЛАС C40/50
- 2.НАПРЯГАЩА АРМИРОВКА :

EN 10138–3–Y1860S7–12.5–A

С НИСКА РЕЛАКСАЦИЯ СЪГЛАСНО EN 10138

КЛАС А ПО КОРОЗИЯ СЪГЛАСНО EN 10138

$f_{yk}=min1860MPa$

$f_{yk}=min1670MPa$

ВЪЖЕТА СТОМАНЕНИ АРМИРОВЪЧНИ 1 x 7

С УСЛОВЕН ДИАМЕТЪР 12.5mm

КОНТРОЛИРУЕМА НАПРЯГАЩА СИЛА ЗА ЕДНО ВЪЖЕ – 12.1 ТОНА

ПРИЛАГАНЕТО НА ВИСОКОЯКОСТНА АРМИРОВКА, РАЗЛИЧНА ОТ СПЕЦИФИЦИРАНАТА ТУК, СТАВА САМО СЛЕД СЪГЛАСУВАНЕ С ПРОЕКТАНТА
- 3.ОБИКНОВЕНА АРМИРОВКА :

СТОМАНА B500B ОЗНАЧЕНА С – N;

СВЕТЛО БЕТОНОВО ПОКРИТИЕ НА ОБИКНОВЕНАТА АРМИРОВКА – 20MM
- 4.СТОМАНА ЗА ЗАКЛАДНИ ЧАСТИ :

S235;
- 5.ОСВОБОЖДАВАНЕТО НА ГРЕДИТЕ ОТ СТЕНДА СТАВА ПРИ $minf_{ck}=32MPa$ И ВЪЗРАСТ MIN ЗДНИ, КАТО ВЪЖЕТАТА СЕ ОТПУСКАТ ПЛАВНО ПРЕДИ ДА СЕ ИЗРЕЖАТ. ГРЕДИТЕ ДА СЕ СКЛАДИРАТ ОПРЕНИ НА 40CM ОТ ЧЕЛО ГРЕДА И ДА СЕ ТРАНСПОРТИРАТ С МАКСИМАЛНА КОНЗОЛА 150CM
- 6.ВЪЗМОЖЕН Е И ДРУГ НАЧИН ЗА ПРЕНАСЯНЕ НА ЕЛЕМЕНТИТЕ, БЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЗАЛОЖЕНИТЕ КУКИ.

407/14		ОБЕКТ:		АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ПРОЕКТ ЗА МОСТ НА Р."ЧЕПИНСКА" от о.т.22 до о.т.94 с.ДРАГИНОВО, Община Велинград Област ПАЗАРДЖИК						КОНСУЛТ 2000 ООД тел.: 021 96272-92 e-mail: konsult2000@gmail.bg			Мащаб:	
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:	Община Велинград кметство с.Драгиново	Подпис и печат на възложителя	ИЗПЪЛНИТЕЛ:	КОНСУЛТ 2000	УПРАВИТЕЛ:	ЧАСТ:	КОНСТРУКЦИИ	ISO 9001 OC №03187	Проектант:	инж. П. НИКОЛОВ	ВН	Дата:	07.2014	
					проф.д-р инж. К.ТОПУРОВ	ФАЗА:	ТП		Проектант:	инж. А. МАРИНОВ	А			
					К	СЪДЪРЖАНИЕ:	ОБЩИ ЗАБЕЛЕЖКИ		ТК:	инж. К. ТОПУРОВ	К			Чертеж No