

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

За извършване на строително - монтажни работи за обект: "Ремонт на първи етаж на сграда 1 /идентификатор 10450.143.1.4/ на ТД "Юндола" в гр. Велинград"

№	Наименование на работа	ед.м	дълж.	шир.	вис.	бр.под. части	общо	цена	обща сума
	Помещение на кота - 2,85								
1	Доставка и монтаж на плоскост от гипсокартон 10мм, щендерна конструкция по стени	м2	8.20	4.65		2.00	76.26		
2	Доставка и направа на шпакловка по цялата повърхност + грунд + трикратно боядисване с латекс върху гипсокартон по стени	м2	8.20	4.65		2.00	76.26		
3	Доставка и полагане на предпазни алуминиеви ръбохранители за гипсокартон	м2			2.80	8.00	22.40		
4	Доставка и полагане на минерална вата за покриви, с дебелина 100мм по стени и плътност 40кг/м ³	м ²	8.20	4.65		1	38.13		
5	Доставка и монтаж на плоскост от гипсокартон 10мм, щендерна конструкция по тавани	м2	8.20	4.65		1.00	38.13		
6	Доставка и направа на шпакловка по цялата повърхност + грунд + трикратно боядисване с латекс върху гипсокартон по тавани	м2	8.20	4.65		1.00	38.13		
7	Доставка и полагане на предпазни алуминиеви ръбохранители за гипсокартон	м2			4.65	2.00	9.30		
8	Доставка и полагане на минерална вата за покриви, с дебелина 100мм по таван и плътност 40кг/м ³	м2	8.20	4.65			38.13		
9	Доставка и монтаж на прозорци	бр,	1.35		0.98	2	2.65		
10	Доставка и монтаж на врати	бр,		1.05	2.10	3	3.00		
11	Доставка и направа на изравнителна циментова замазка по подове без наклони - 4см,	м2	8.2	4.65	0.04	1	38.13		
12	Доставка и полагане на теракотни плочи	м2	8.2	4.65		1	38.13		
13	Доставка и полагане на лепило за теракотни плочи	кг,	8.2	4.65		1	38.13		
14	Доставка и полагане на фугираща смес	кг,	8.2	4.65		1	38.13		
15	Изграждане на комин от метална тръба от неръждаема стомана с изолация	м			6.00	1	6.00		
16	Полипропилен Ф32	м	6.00			1	6.00		
17	Полипропилен Ф25	м	8.00			1	8.00		
18	Спирателен кран без изпразнител 1/2"	бр.					4		
19	Спирателен кран без изпразнител 3/4"	бр.					2		
20	Топлоизолация „Аерофлекс“ 20 мм – за тръба ф25	м					12.00		
21	PVC тръба ф125 - вентилация	м	3				1		

22	PVC50	м	12.00						
23	PVC110	м	5.00						
24	Кухненска мивка 60 см	бр.					1.00		
25	Доставка и монтаж на смесител за мивка	бр.					2.00		
26	Тоалетна мивка 55см	бр.					1.00		
27	Подов сифон ф50	бр.					3.00		
28	Доставка и полагане на фаянс	м2	2.00	2.50		4	20.00		
29	Доставка и полагане на лепило за фаянс	кг,	2.00	2.50		1	5.00		
30	Доставка и полагане на фугираща смес	кг,	2.00	2.50		1	5.00		
31	Вентилатори	бр.					3		
32	"Обръщане" на прозорци	м	1.20	0.95		5	5.70		
33	Ремонт ел. инсталация	бр.					1		